

附属医院零散维修工程 工程

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ (盖章)

年 月 日

工程名称：                     附属医院零散维修工程                    

标段名称：                     附属医院零散维修工程                    

## 招标工程量清单

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

# 编制说明

## 一：编制依据

- 1、清单依据：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500—2024）  
《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854—2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856—2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857—2024）；
- 2、定额依据：《内蒙古自治区房屋修缮工程预算定额》（2021）、2017届《内蒙古房屋建与装饰工程预算定额》、《内蒙古通用安装工程预算定额》、《内蒙古自治区建设工程费用定额》及现行相关政策性文件等。
- 3、税金执行 3%；
- 4、材料价格执行：2026 年 4 月份鄂尔多斯市东胜区信息价及市场询价；

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属医院零散维修工程（楼外）

标段：附属医院零散维修工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		正门平台坡道						
1	011102001001	石材楼地面	1、拆除坡道旧花岗岩 2、小四轮车外运垃圾1km	m2	10			
2	011102001002	石材楼地面	1、坡道更换新花岗岩石材	m2	10			
		正门台阶维修						
3	011102001003	正门台阶踏步更换维修	1、拆除台阶踏步踢板松动的花岗岩石材。	m2	8			
4	011107002001	石材台阶	1、台阶踏步踢板更换新花岗岩	m2	8			
		儿童康复医学部门前硬化石材维修						
5	011102001004	石材楼地面	1、拆除旧硬化花岗岩 2、小四轮车外运垃圾1km	m2	20			
6	011102001005	石材楼地面	1、硬化更换新花岗岩石材	m2	20			
		儿童康复医学部玻璃雨棚维修						
7	011506001001	装饰板雨篷	1、拆除原玻璃雨棚旧玻璃	m2	11			
8	011506001002	装饰板雨篷	1、新换雨棚玻璃8mm厚双层夹胶玻璃	m2	11			
		玻璃门更换地弹簧						
9	010801006001	主楼门厅更换地弹簧	1、玻璃门更换地弹簧	套	4			
		门厅石材维修						
10	011102001006	石材楼地面	1、拆除旧花岗岩 2、小四轮车外运垃圾1km	m2	2			
11	011102001007	石材楼地面	1、门厅更换新花岗岩石材	m2	2			
		正门感应门更换新电机、皮带及跑道						
12	01B001	更换感应门电机、皮带及跑道		个	1			
		主楼后门台阶维修						
13	010502020001	主楼后门台阶踏步拆除	1、台阶踏步及平台面拆除	m2	62			
14	010904001001	主楼后台阶防水	1、主楼后台阶防水砂浆防潮	m2	62			
15	011101002001	细石混凝土楼地面	1、50mm厚C20细石混凝土找平	m2	62			
16	010501001001	基础垫层	1、模板安拆	m3	6			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属医院零散维修工程（楼外）

标段：附属医院零散维修工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	011107002002	主楼后门台阶踏步石材	1、新铺花岗岩石材台阶	m <sup>2</sup>	62		
		医疗废物暖气改造					
18	010101001001	挖土方	1. 挖管道土方	m <sup>3</sup>	4.5		
19	010102007001	回填方	1. 回填土方	m <sup>3</sup>	4.5		
20	040204001001	人行道块料铺设	1. 拆除原面包砖	m <sup>2</sup>	3.1		
21	040204001002	人行道块料铺设	1. 恢复面包砖硬化	m <sup>2</sup>	3.1		
22	031004002001	钢制散热器	1. 类型:钢制散热器 2. 型号:14片/组	组	1		
23	031004002002	钢制散热器	1. 类型:钢制散热器 2. 型号:12片/组	组	2		
24	031004002003	钢制散热器	1. 类型:钢制散热器 2. 型号:10片/组	组	1		
25	031001008001	塑料管	1. 名称:PP-R 塑料管S3.2 2. 规格:DE32 3. 连接形式:热熔连接	m	12		
26	031001008002	塑料管	1. 名称:PP-R 塑料管S3.2 2. 规格:DE25 3. 连接形式:热熔连接	m	6.1		
27	031002001001	金属阀门	1. 名称:球阀 2. 规格、压力等级:DN32	个	2		
		污水水房暖气改造					
28	01B002	污水水房暖气改造	1. 240mm砖墙面打眼	个	4		
29	031001008003	塑料管	1. 名称:PP-R 塑料管 2. 规格:DE25 3. 连接形式:热熔连接	m	22		
30	031002001002	金属阀门	1. 名称:球阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2		
31	031004002004	钢制散热器	1. 类型:钢制散热器 2. 型号:6片/组	组	1		
32	031004002005	钢制散热器	1. 类型:钢制散热器 2. 型号:10片/组	组	1		
		污水水房门更换					
33	010802001001	污水水房门更换	1、拆除原有旧门窗，更换两套塑钢门 820*1170mm 700*1500mm	套	2		
		院内砖房外墙保温及涂料					
本页小计							







# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：附属医院零散维修工程（楼内）

标段：附属医院零散维修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		五楼会议室隔墙拆除重新刮腻子						
1	011207001001	会议室隔墙拆除	1、会议室隔墙拆除 2、小四轮车外运垃圾1km 3、楼层运出垃圾15m以内	m2	15			
2	011403003001	会议室顶棚刮腻子+涂料	1、刮腻子两遍打磨平整 2、喷涂乳胶漆两遍	m2	27			
3	011403003002	会议室墙面刮腻子+涂料	1、刮腻子两遍打磨平整 2、喷涂乳胶漆两遍	m2	30			
		住院部一楼卫生间水路下水改造						
4	031001008001	塑料管	1、更换PVC塑料管 DE50	m	8			
5	031002008001	管件	1、更换PVC50防臭S弯 6个	个	4			
		外墙角抹水泥砂浆						
6	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 外墙角抹水泥砂浆	m2	8.2			
		一楼卫生间下水改造						
7	031002008002	拆除地漏	1、拆除原有50地漏	个	1			
8	031002008003	新做地漏	1、安装50防臭地漏	个	1			
9	031003003001	洗脸盆	1、拆除旧洗脸盆	组	1			
10	031003003002	洗脸盆	1、安装洗脸盆（材料利旧）	组	1			
		儿童康复科男卫生间						
11	031002008004	管件	1、PVC50 防臭S弯	个	1			
		四楼406房间堵门洞						
12	011207002001	轻质隔断	1、轻钢龙骨+9mm石膏板2面	m2	3.45			
13	011403003003	墙面刮腻子+涂料	1、刮腻子两遍打磨平整 2、喷涂乳胶漆两遍	m2	3.45			
		主楼四楼男卫生间更换灯具及吊顶						
14	011302001001	主楼四楼男卫生间吊顶	1、拆除原有旧顶，垃圾清运，用轻钢龙骨PVC板材新吊顶	m2	15			
15	030413001001	主楼四楼男卫生间顶灯更换	1、拆除男卫生间腐蚀损坏顶灯，更换两套新顶灯	套	2			
16	030405015001	主楼四楼男卫生间换气扇更换	1、拆除原有损坏换气扇，更换新换气扇	台	1			
本页小计								





